



ADRES INWESTYCJI: UL. SIKORSKIEGO, KWIRYNÓW

PARTER

- 1.1. WIATROŁAP: 4,81 m²
- 1.2. POM. TECHNICZNE: 2,20 m²
- 1.3. WC: 1,69 m²
- 1.4. SALON: 28,63 m²
- 1.5. KUCHNIA: 6,76 m²
- 1.6. GARAŻ: 20,17 m²

PARTER W SUMIE: 64,26 m²

PIĘTRO

- 2.1. KORYTARZ: 6,78 m²
- 2.2. SYPIALNIA: 12,65 m²
- 2.3. SYPIALNIA: 16,52 m²
- 2.4. ŁAZIENKA: 6,08 m²
- 2.5. SYPIALNIA: 10,01 m²
- 2.6. SYPIALNIA: 10,35 m²

PIĘTRO W SUMIE: 62,39 m²

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

- 3.1. PODDASZE NIEUŻYTKOWE: 56,62 m²

UWAGA:
 Wymiary pomieszczeń, lokalizacja podejść sanitarnych i punktów elektrycznych itp., podano zgodnie z projektem budowlanym. Mogą wystąpić niewielkie różnice wymiarów i usytuowania elementów powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Wymiary podane są w świetle niewykończonych ścian. Punkty elektryczne i sanitarne bez osprzętu. Tarasy nie są w standardzie deweloperskim.

OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, SZCZELNY
- ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY, 16A
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- PRZYCISK DZWONKOWY
- DZWONEK (DZ)

- SYRENA ALARMOWA (ZASILANIE)
- GNIAZDO 1-F
- GNIAZDO 1-F SZCZELNE
- TABLICA MIESZKANIOWA + SKRZYŃKA TELEKOM.
- WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- 3-F WYPUST SIŁOWY
- 1-F WYPUST SIŁOWY LUB OŚWIETLENIOWY

- GNIAZDO SATELITARNE
- GNIAZDO TELEFON+INTERNET
- WENTYLATOR (OKABLOWANIE)
- WIDEODOMOFON (OKABLOWANIE)
- KAWIATURA ALARMU (OKABLOWANIE)
- CZUJNIK PIECA CO (OKABLOWANIE)
- ZASILANIE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH

- DZWONEK
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE
- ZESTAW WODOMIERZOWY
- MIEJSCE POD GRZEJNIK KANAŁOWY (POZA STANDARDEM DEWELOPERSKIM)
- ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE
- ŚCIANY DZIAŁOWE G-K (POZA STANDARDEM DEWELOPERSKIM)
- CZUJKA RUCHU (ZASILANIE)

